



SEHAC-SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO  
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO



Rua Vigário Corrêa, nº 1345 - Corréas - Petrópolis - RJ  
Prazo da obra em meses: 4,00

Referência: Agosto/2022

ANEXO C: ORÇAMENTO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA INTERNAÇÃO E DO PREPARO PARA COLONOSCOPIA DO COMPLEXO HOSPITALAR ALCIDES CARNEIRO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UN.	PR. UNIT.	B.D.I.	PR. UNIT. COM BDI	PR. PARCIAL DESONERADO
<b>1,00</b>	<b>CODIGO</b>	<b>SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO</b>						
1,01	01.018.0001-A	MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO, CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA ENVOLVENTE	11,68	M2	3,21	25,92%	4,04	R\$ 47,18
1,02	01.050.0013-A	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIÇOS HOSPITALARES ATÉ 1.000M <sup>2</sup> , INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT	11,68	M2	76,35	25,92%	96,13	R\$ 1.122,79
1,03	01.050.0091-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS PARA PREDIÇOS HOSPITALARES ATÉ 4.000M <sup>2</sup> , INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	112,92	M2	21,76	25,92%	27,40	R\$ 3.094,00
1,04	01.050.0102-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREDIÇOS HOSPITALARES ATÉ 4.000M <sup>2</sup> , INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	112,92	M2	21,76	25,92%	27,40	R\$ 3.094,00
1,05	01.050.0120-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA HABITAÇÕES/EDIFÍCIOS DE 501 ATÉ 3.000M <sup>2</sup> , INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES	155,44	M2	13,24	25,92%	16,67	R\$ 2.591,18
1,06	01.050.0222-A	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA CENTRAL DE GASES MÉDICINAIS (OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO), INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, COM ÁREA ATÉ 1000M <sup>2</sup>	42,52	M2	0,84	25,92%	1,05	R\$ 44,64
<b>SUB-TOTAL 1,00</b>								R\$ 9.993,79
<b>2,00</b>	<b>CODIGO</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>						
2,01	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	155,05	M2	38,13	25,92%	48,01	R\$ 7.443,95
2,02	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES	4,00	UNXMS	630,00	25,92%	793,29	R\$ 3.173,16
2,03	02.006.0025-A	ALUGUEL CONTAINER, PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS DE AÇO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, SUPRIMENTO POR 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E QUATRO CHUVEIROS EXCL. TRANSPORTE	4,00	UNXMS	1.037,50	25,92%	1.306,42	R\$ 5.225,68
2,04	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	1,00	UN	4.329,21	25,92%	5.451,34	R\$ 5.451,34
2,05	02.016.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	UN	2.223,29	25,92%	2.799,56	R\$ 2.799,56
2,06	02.020.0002-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	8,00	M2	242,08	25,92%	304,82	R\$ 2.438,56
<b>SUB-TOTAL 2,00</b>								R\$ 26.532,25
<b>4,00</b>	<b>CODIGO</b>	<b>TRANSPORTES</b>						
4,01	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	80,00	UNXKM	33,72	25,92%	42,46	R\$ 3.396,80
4,02	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	2,00	UN	77,73	25,92%	97,87	R\$ 195,74
4,03	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M <sup>3</sup> DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	7,01	UN	279,39	25,92%	351,80	R\$ 2.465,41
4,04	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	480,00	M2XKM	0,21	25,92%	0,26	R\$ 124,80
4,05	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	12,00	M2	0,85	25,92%	1,07	R\$ 12,84
<b>SUB-TOTAL 4,00</b>								R\$ 6.195,59
<b>5,00</b>	<b>CODIGO</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
5,01	05.001.0001-A	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	2,98	M3	213,82	25,92%	269,24	R\$ 803,14
5,02	05.001.0002-B	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	0,20	M3	296,06	25,92%	372,79	R\$ 73,47
5,03	05.001.0007-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO	9,60	M2	7,82	25,92%	9,84	R\$ 94,46

5,04	05.001.0009-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE E M PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	302,88	M2	18,78	25,92%	23,64	R\$ 7.160,08
5,05	05.001.0014-A	DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA O U MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	302,88	M2	7,82	25,92%	9,84	R\$ 2.980,33
5,06	05.001.0015-A	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	229,63	M2	15,28	25,92%	19,24	R\$ 4.418,02
5,07	05.001.0021-A	DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM	229,63	M2	23,48	25,92%	29,56	R\$ 6.787,78
5,08	05.001.0023-A	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUAOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	4,40	M3	80,18	25,92%	100,96	R\$ 444,32
5,09	05.001.0080-A	REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO NO PISO,INCLUSIVE LIMPEZA DE RESIDUO DE COLA COM PALHA DE ACO	0,65	M2	12,52	25,92%	15,76	R\$ 10,28
5,10	05.001.0100-A	REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO	57,60	M2	32,96	25,92%	41,50	R\$ 2.390,40
5,11	05.001.0131-A	REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL	0,48	M2	9,32	25,92%	11,73	R\$ 5,63
5,12	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE ARCONDICIONADO OU OUTROS	28,00	UN	22,14	25,92%	27,87	R\$ 780,36
5,13	05.001.0145-A	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	10,00	UN	18,64	25,92%	23,47	R\$ 234,70
5,14	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	31,69	M3	25,83	25,92%	32,52	R\$ 1.030,55
5,15	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS.	76,91	M2	7,29	25,92%	9,17	R\$ 705,25
5,16	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	25,00	UN	10,21	25,92%	12,85	R\$ 321,25
5,17	05.001.0380-A	LIMPEZA DE PEITORIS	10,40	M	4,56	25,92%	5,74	R\$ 59,69
5,18	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	465,93	M2	6,38	25,92%	8,03	R\$ 3.741,41
5,19	05.001.0387-A	LIMPEZA DE PISOS DE PEDRA	150,00	M2	5,47	25,92%	6,88	R\$ 1.032,00
5,20	05.005.0005-B	ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO	73,39	M2	17,31	25,92%	21,79	R\$ 1.599,16
5,21	05.006.0001-B	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO) SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECCAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO	18,00	M2XMES	12,00	25,92%	15,11	R\$ 271,98
5,22	05.007.0007-A	ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME	16,00	M2XMES	60,00	25,92%	75,55	R\$ 1.208,80
5,23	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	72,00	M2	6,26	25,92%	7,88	R\$ 567,36
<b>SUB-TOTAL 5,00</b>								R\$ 36.720,42
<b>11.00</b>	<b>CODIGO</b>	<b>ESTRUTURA</b>						
11,01	11.003.0006-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO	6,26	M3	637,48	25,92%	802,71	R\$ 5.024,54
11,02	11.004.0020-B	FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC.SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	77,76	M2	62,60	25,92%	78,82	R\$ 6.128,70
11,03	11.004.0035-B	ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES	23,28	M3	11,75	25,92%	14,79	R\$ 344,24
11,04	11.004.0069-B	ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA	53,74	M2	50,29	25,92%	63,32	R\$ 3.402,56
11,05	11.009.0070-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDE 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,	375,57	KG	13,42	25,92%	16,89	R\$ 6.343,35
11,06	11.009.0072-B	BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDE 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,	250,38	KG	12,54	25,92%	15,79	R\$ 3.953,48
11,07	11.016.0003-A	ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC.SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE	14,00	M2	255,19	25,92%	321,33	R\$ 4.498,62
<b>SUB-TOTAL 13,00</b>								R\$ 29.695,49
<b>12.00</b>	<b>CODIGO</b>	<b>ALVENARIA E DIVISORIAS</b>						
12,01	12.003.0240-A	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E	155,31	M2	55,40	25,92%	69,75	R\$ 10.832,87
12,02	12.035.0005-A	PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	42,27	M2	503,88	25,92%	634,48	R\$ 26.821,37
<b>SUB-TOTAL 12,00</b>								R\$ 37.654,24
<b>13.00</b>	<b>CODIGO</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS</b>						
13,01	13.001.0015-A	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	288,36	M2	30,29	25,92%	38,14	R\$ 10.997,85

13,02	13.025.0005-A	ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES.E EXCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE EMBOCO EXISTENTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	468,70	M2	41,72	25,92%	52,53	R\$ 24.620,91
13,03	13.030.0290-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016	468,70	M2	115,85	25,92%	145,87	R\$ 68.369,56
13,04	13.036.0015-A	RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO	200,00	M	63,61	25,92%	80,09	R\$ 16.018,00
13,05	13.196.0080-A	FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL, LARGURA 1200MM, ESP. 12,5MM, C/TRAT. JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE, SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAS	67,99	M2	55,74	25,92%	70,18	R\$ 4.771,86
13,06	13.301.0120-B	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2,5CM	241,30	M2	29,53	25,92%	37,18	R\$ 8.971,42
13,07	13.330.0018-A	ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO, EXCLUSIVE ESTE, COMPREENDENDO REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, LIXAMENTO MECANICO COM ESMERIL E LIMPEZA COM JATO D'AGUA	42,52	M2	37,33	25,92%	47,00	R\$ 1.998,44
13,08	13.330.0028-A	ASSENTAMENTO DE RODAPES DE MARMORE OU GRANITO, COM 10CM DE ALTURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO	200,00	M	25,03	25,92%	31,51	R\$ 6.302,00
13,09	13.331.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) R	112,92	M2	207,48	25,92%	261,25	R\$ 29.500,35
13,10	13.365.0075-A	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA, EM PLACAS, ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO	150,00	M2	351,70	25,92%	442,86	R\$ 66.429,00
13,11	13.365.0155-A	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESSURA, LARGURA DE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E	17,60	M	116,81	25,92%	147,08	R\$ 2.588,60
13,12	13.365.0171-A	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	16,20	M	58,22	25,92%	73,31	R\$ 1.187,62
13,13	13.365.0087-A	ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA, ESPESSURA DE 3CM, LARGURA DE 20CM, POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083	46,80	M	100,58	25,92%	126,65	R\$ 5.927,22
13,14	13.390.0042-A	PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE, DE 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO, HOMOGENEO, COM 3MM DE ESPESSURA, LISO, MESCLADO OU PONTILHADO, JUNTAS SOLDADAS A QUENTE, ASSENTES SOBRE BASE	42,52	M2	242,34	25,92%	305,15	R\$ 12.974,97
13,15	13.390.0058-A	RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR, PLANO OU CURVO, COM 7,5CM DE ALTURA, PARA PISOS VINILICOS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	47,44	M	27,83	25,92%	35,04	R\$ 1.662,29
13,16	13.390.0070-A	SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREMATE PARA PISO VINILICO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,80	M	42,68	25,92%	53,74	R\$ 257,95
13,17	13.390.0075-A	CORDAO DE SOLDA PARA FUSAO A QUENTE, EM JUNTAS DE PISOS VINILICOS FLEXIVEIS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	13,60	M	10,57	25,92%	13,30	R\$ 180,88
<b>SUB-TOTAL 13,00</b>								R\$ 262.758,92

<b>14,00</b>	<b>CODIGO</b>	<b>ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS</b>
--------------	---------------	--

14,01	14.002.0100-A	PORTÃO DE ABRIR DE UMA OU DUAS FOLHAS, EM GRADIL METÁLICO, EXECUTADO EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, SOLDADO (GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M²), MALHA RETANGULAR (200X50)MM E FIO DE AÇO COM BITOLA MÍNIMA DE 4,3MM, MONTANTES INTERMEDIÁRIOS DE AÇO GALVANIZADO DE (60 X 40)MM E NAS EXTREMIDADES MONTANTES COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE (80 X 30)MM ENGASTADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MICRAS (PAINEL E MONTANTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA, INCLUSIVE TRINCO, FERROLHO E DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	16,00	M2	1135,21	25,92%	1429,45	R\$ 22.871,20
14,02	14.003.0077-5	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA, EM PERFIS SÉRIE 28, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	8,16	M2	617,44	25,92%	777,48	R\$ 6.344,23
14,03	14.003.0231-5	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, PERFIL SÉRIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	10,88	M2	1.513,02	25,92%	1905,19	R\$ 20.728,46
14,04	14.003.0221-5	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO, DE CORRER, DE 100 X 210, EM LAMBRI HORIZONTAL, INCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	10,50	M2	1.965,18	25,92%	2474,55	R\$ 25.982,77
14,05	14.004.0040-A	VIDRO, FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA, DO TIPO MARTELADO, ARTICO, OU LIXA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,16	M2	152,73	25,92%	192,31	R\$ 1.569,24
14,06	14.006.0255-5	PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI, SOBRE ARMAÇAO TRIANGULADA E MARCO, RETIRADA E RECOLOCACAO, COM APROVEITAMENTO DE FERRAGENS E MARCOS	1,52	M2	114,44	25,92%	144,10	R\$ 219,03
14,07	14.006.0001-5	JANELA DE MADEIRA DE LEI EM VENEZIANA, COM 2 FOLHAS DE ABRIR, RETIRADA E REINSTALAÇÃO; EXCLUSIVE TROCA DE FERRAGENS.	4,00	UNID	155,56	25,92%	195,88	R\$ 783,52
14,08	14.004.0100-A	ESPELHO DE CRISTAL, 4MM DE ESPESSURA, COM MOLDURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,20	M2	363,24	25,92%	457,39	R\$ 548,86
14,09	14.006.0010-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEA DA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS, FORNECIMENTO E COLOCACAO	12,00	UN	672,53	25,92%	846,84	R\$ 10.162,08

14,10	14.006.0420-A	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES C OM 3CM DE ESPESURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	3,36	M2	942,90	25,92%	1187,29	R\$ 3.989,29
14,11	14.007.0045-A	FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;- FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO E CROMADO	16,00	UN	116,58	25,92%	146,79	R\$ 2.348,64
14,12	14.007.0200-A	FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITAR IOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DE ALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA,-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE 3/4"X5/1	20,00	UN	219,08	25,92%	275,86	R\$ 5.517,20
14,13	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTAND O DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO	20,00	UN	121,87	25,92%	153,45	R\$ 3.069,00
14,14	14.007.0290-A	DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO E BOLAS DE LATAO,FORNECIMENTO	40,00	UN	6,13	25,92%	7,71	R\$ 308,40
14,15	14.007.0310-A	CREMONA EM LATAO CROMADO,COM VARA DE FERRO DE 1,50M,ACABAMEN TO CROMADO,POLIDO OU PINTADO,FORNECIMENTO	1,00	UN	48,51	25,92%	61,08	R\$ 61,08
					<b>SUB-TOTAL 14.00</b>			R\$ 104.503,00

<b>15.00</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECÂNICAS</b>
--------------	---------------	---

15,01	15.004.0046-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDEDO 5,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE	9,00	UN	469,85	25,92%	591,63	R\$ 5.324,67
15,02	15.004.0059-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(E XCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:3,00M DE TU BO DE PVC DE 25MM E CONEXOES	15,00	UN	156,70	25,92%	197,31	R\$ 2.959,65
15,03	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNEC IMENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES	4,00	UN	291,02	25,92%	366,45	R\$ 1.465,80
15,04	15.004.0070-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO RNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	4,00	UN	263,68	25,92%	332,02	R\$ 1.328,08
15,05	15.004.0150-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INS TALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APAR ELHO),COMPREENDEDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40M M,ATE O	10,00	UN	260,88	25,92%	328,50	R\$ 3.285,00
15,06	15.004.0085-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 50MM,CONEXOES E MONTAGEM	8,00	UN	238,42	25,92%	300,21	R\$ 2.401,68
15,07	15.004.0127-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA ACO PLADA(EXCL. ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO, PARTE DE UM CONJ. DE DO IS OU MAIS VASOS,COMPREENDEDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE E SGOTO C	6,00	UN	296,80	25,92%	373,73	R\$ 2.242,38
15,08	15.004.0133-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPL ADA(EXCL. ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ. DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDEDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUB O PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM	9,00	UN	278,16	25,92%	350,25	R\$ 3.152,25
15,09	15.004.0175-B	RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVA DO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	4,00	UN	226,83	25,92%	285,62	R\$ 1.142,48
15,10	15.004.0180-A	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO, COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDEND O:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VEN TILACAO,FORNECIMENTO E INSTALACAO	5,00	UN	146,54	25,92%	184,52	R\$ 922,60
15,11	15.014.0010-A	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 22MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUCAO(VIDE FAMILIA 18.050)	72,00	M	135,72	25,92%	170,89	R\$ 12.304,08
15,12	15.015.0020-A	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBTUIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5M M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVEN	16,00	UN	314,67	25,92%	396,23	R\$ 6.339,68
15,13	15.015.0035-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBTUIDO NA LAJ E,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPT OR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAME	9,00	UN	607,26	25,92%	764,66	R\$ 6.881,94
15,14	15.015.0250-A	INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBTUIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADR AO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E F ECHAMEN	12,00	UN	306,51	25,92%	385,95	R\$ 4.631,40
15,15	15.029.0012-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	5,00	UN	90,21	25,92%	113,59	R\$ 567,95
					<b>SUB-TOTAL 15.00</b>			R\$ 54.949,64

<b>16.00</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>
--------------	---------------	---

16,01	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICA S,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3 "X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOUR A OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO	11,68	M2	129,32	25,92%	162,83	R\$ 1.901,85
-------	---------------	--	-------	----	--------	--------	--------	--------------

16,02	16.004.0018-A	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCA DO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,FORNECIMENTO E COLOCACAO	11,68	M2	63,08	25,92%	79,43	R\$ 927,74
16,03	16.004.0045-A	RUFO A DIREITA OU A ESQUERDA,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCAD O COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHA ONDULADA DE 1,10M DE LARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,FORNECIME NTO E COLOCACAO	7,30	M	55,32	25,92%	69,65	R\$ 508,44
16,04	16.005.0030-A	COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES (INTERNA E EXTERNA),NO MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULA DA,NA ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	16,00	M2	109,17	25,92%	137,46	R\$ 2.199,36
16,05	16.005.0054-A	CUMEEIRA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TR APEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1285X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	M	126,69	25,92%	159,52	R\$ 1.276,16
16,06	16.030.0030-A	IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIME NTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONS UMO DE	167,42	M2	78,53	25,92%	98,88	R\$ 16.554,56
<b>SUB-TOTAL 16,00</b>								R\$ 23.368,11
<b>17,00</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>PINTURAS</b>						
17,01	17.012.0010-A	CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEM AOS,ADICIONANDO FIXADOR	118,94	M2	8,41	25,92%	10,58	R\$ 1.258,38
17,02	17.017.0010-A	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMA O D E MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL	218,44	M2	21,84	25,92%	27,50	R\$ 6.007,19
17,03	17.017.0100-A	PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMA O DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEI RA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMA O DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR	70,56	M2	43,60	25,92%	54,90	R\$ 3.873,74
17,04	17.017.0175-A	PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALT E SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SU PERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO ,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	70,56	M2	16,91	25,92%	21,29	R\$ 1.502,22
17,05	17.018.0020-A	PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079), FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUJA S DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018 .0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO	218,44	M2	9,59	25,92%	12,07	R\$ 2.636,61
17,06	17.018.0117-A	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA,OU ACETINADA,C LASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR O U EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE ,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMA O DE FUNDO	42,57	M2	12,66	25,92%	15,94	R\$ 678,53
17,07	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAM ENTO,UMA DEMA O DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	56,00	M2	19,08	25,92%	24,02	R\$ 1.345,12
<b>SUB-TOTAL 17,00</b>								R\$ 17.301,79
<b>18,00</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS</b>						
18,01	18.016.0030-5	BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,00 X 0,55)M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500 X 400 X 200)MM EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2" X 1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM	4,00	UN	368,09	25,92%	463,49	R\$ 1.853,96
18,02	18.002.0014-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45.5X35, 5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CR OMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FOR NECIME	10,00	UN	950,60	25,92%	1196,99	R\$ 11.969,90
18,03	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLA DA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTI CO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	15,00	UN	354,86	25,92%	446,83	R\$ 6.702,45
18,04	18.003.0003-A	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(SENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMN BUTIR.FORNECIMENTO	8,00	UN	164,70	25,92%	207,39	R\$ 1.659,12
18,05	18.005.0010-A	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMEN TO E COLOCACAO	10,00	UN	38,07	25,92%	47,93	R\$ 479,30
18,06	18.005.0012-A	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO	5,00	UN	41,40	25,92%	52,13	R\$ 260,65
18,07	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCAO	15,00	UN	31,40	25,92%	39,53	R\$ 592,95
18,08	18.007.0051-A	DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA	15,00	UN	43,16	25,92%	54,34	R\$ 815,10
18,09	18.007.0090-A	CHUVEIRO COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL,CROMADO,PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO	9,00	UN	215,17	25,92%	270,94	R\$ 2.438,46
18,10	18.009.0070-A	TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2 "X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	8,00	UN	111,76	25,92%	140,72	R\$ 1.125,76
18,11	18.016.0025-A	TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACI DADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO	4,00	UN	505,94	25,92%	637,07	R\$ 2.548,28
18,12	18.016.0106-A	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,PARA PESSOAS	9,00	UN	152,28	25,92%	191,75	R\$ 1.725,75
18,13	18.016.0107-A	BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 60CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO	6,00	UN	134,39	25,92%	169,22	R\$ 1.015,32

18,14	18.016.0110-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304.TUBO DE 1.1/4",EM "L".INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS.MEDINDO 70X70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	9,00	UN	324,57	25,92%	408,69	R\$ 3.678,21
18,15	18.016.0140-A	BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSÕES MINIMAS 0,45X0,70M,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	9,00	UN	706,78	25,92%	889,97	R\$ 8.009,73
18,16	18.018.0010-A	CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR,SEM EMENDAS,CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTA ESPESSURA,DE APROXIMADAMENTE 0,4MM,ANTICHAMA,ANT	8,00	M	200,92	25,92%	252,99	R\$ 2.023,92
18,17	18.018.0090-A	TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO	8,00	UN	1.318,40	25,92%	1660,12	R\$ 13.280,96
18,18	18.027.0492-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UN	238,46	25,92%	300,26	R\$ 3.002,60
18,19	18.027.0512-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X9W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN	220,62	25,92%	277,80	R\$ 2.222,40
18,20	18.027.0518-A	LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO	12,00	UN	315,16	25,92%	396,84	R\$ 4.762,08
18,21	18.034.0050-A	MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATÉ 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,00	UN	385,36	25,92%	485,24	R\$ 1.940,96
18,22	18.050.0200-A	PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-200 2 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIENTO DE 1,00M E ALTURA DE 0,30M,COMPOSTA DE:1 SAIDA P/OXIGENIO,1 SAIDA P/AR COMPRIMIDO,1 SAIDA P/VACUO,PADROES ABNT,4 TOMADAS ELETRICAS DE 110V.	8,00	UN	1.772,41	25,92%	2231,81	R\$ 17.854,48
<b>SUB-TOTAL 18.00</b>								R\$ 89.962,34
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS SEM ADMINISTRAÇÃO</b>								R\$ 699.635,58
<b>24.00</b>	<b>CODIGO</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						
24,01	20143	Mao-de-obra de tecnico de edificações, inclusive encargos sociais desonerados	352,00	H	34,94	25,92%	44,00	R\$ 15.486,74
24,02	20070	Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto junior, inclusive encargos sociais desonerados	48,00	H	89,64	25,92%	112,87	R\$ 5.417,98
24,03	20155	Mao de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais desonerados	704,00	H	34,94	25,92%	44,00	R\$ 30.973,49
24,04	20146	Mao-de-obra de tecnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais desonerados	176,00	H	34,94	25,92%	44,00	R\$ 7.743,37
<b>SUB-TOTAL 24.00</b>								R\$ 59.621,58
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO E COM BDI</b>								R\$ 759.257,16
<b>Notas:</b>								
Este orçamento foi elaborado com base nos custos unitários EMOP (dígitos 0 e 1): INFORMATIVO SBC, SINAPI e SCO.								
Composição do Orçamentista - dígito final 5 (cinco) - DC								
OBS: Todas as especificações dos serviços e quantitativos são de responsabilidade do autor do projeto.								