

18,00		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS				
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
18,01	18.024.0050-A	CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M ,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M, PORTA COR TA-FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PR OVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DE INCENDI	1,00	UN		
ELEMENTO		Localização	Quantidade	OBS:	TOTAL (un)	
CMI		CONFORME PROJETO	1,00		1,00	
				TOTAL	1,00	
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
18,02	18.027.0045-A	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COM BATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECI MENTO E COLOCACAO	176,00	UN		
ELEMENTO		Localização	Qt. de tomadas	Qt. de conj.	QUANT.	TOTAL
LUMINAÇÃO DE EMERGENCI		CONFORME PROJETO	1,00	176,00	1,00	176,00
				TOTAL	176,00	
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
18,03	18.032.0012-A	EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA.FORNECIMENTO E	28,00	UN		
ELEMENTO		Localização	Quantidade	OBS:	TOTAL (un)	
ÁGUA PRESS.		CONFORME PROJETO	28,00		28,00	
				TOTAL	28,00	
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
18,04	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO .FORNECIMENTO E COLOCACAO	18,00	UN		
ELEMENTO		Localização	Quantidade	OBS:	TOTAL (un)	
CO2		CONFORME PROJETO	18,00		18,00	
				TOTAL	18,00	
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
18,05	18.032.0030-A	EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO PO QUIMICO,DE 6KG.FORNECIMENTO E C OLOCACAO	57,00	UN		
ELEMENTO		Localização	Quantidade	OBS:	TOTAL (un)	
PQS		CONFORME PROJETO	57,00		57,00	
				TOTAL	57,00	
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
18,06	18.033.0010-A	BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 13KG.O CUSTO INCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO	2,00	UN		
ELEMENTO		Localização	Quantidade	OBS:	TOTAL (un)	
BOTIJAO GLP 13 KG		CANTINA	2,00		2,00	
				TOTAL	2,00	
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
18,07	18.033.0018-A	SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/22 0V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO CO M CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO DE COMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050). FORNECI	1,00	UN		
ELEMENTO		Localização	Quantidade	OBS:	TOTAL (un)	
CMI		CONFORME PROJETO	1,00		1,00	
				TOTAL	1,00	
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE		
18,08	18.038.0030-A	SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN		
ELEMENTO		Localização	Quantidade	OBS:	TOTAL	
AVISADOR SONORO		ANEXO 12; CMI	2,00		2,00	
				TOTAL	2,00	