

6,00		GALERIAS, DRENOS, CONEXÕES		
ITEM	EMOP	DEMOLIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
6,01	06.009.0051-A	TUBO DE FERRO FUNDIDO, CENTRIFUGADO, DÚCTIL, PARA CANALIZAÇÕES SOB PRESSÃO, CLASSE K-9, NORMA NBR 7675, PONTA/BOLSA, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METÁLICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO DE 80MM, COMPREENDENDO: CARGA E DESCARGA, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM E REATERRO ATÉ A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTÁTICO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	237,20	M
ELEMENTO	Localização	Comprimento (m)	OBS:	TOTAL
INSTALAÇÕES ENTERRADAS	CONFORME PROJETO	237,20		237,20
			<b>TOTAL</b>	<b>237,20</b>
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
6,02	06.014.0060-A	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),E M PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVE	2,00	UN
ELEMENTO	Localização	Quantidade (M)	OBS:	TOTAL
QDE CMI	AMBULATÓRIO	2,00		2,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2,00</b>
ITEM	SCO	DEMOLIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
6,03	DR 09.15.0853	Te de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro nominal de (80x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	45,00	un
ELEMENTO	Localização	Quantidade	OBS:	TOTAL
INSTALAÇÕES ENTERRADAS	CONFORME PROJETO	45,00		45,00
			<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>