

1,00		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE	
1,01	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO		3,37	M2	
ELEMENTO		COMPRIM (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)	Obs	TOTAL
CASA DE MÁQUINAS		1,50	1,50	2,25		3,37
TOTAL					3,37	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE	
1,02	01.018.0001-A	MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A P ROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE		130,06	M2	
ELEMENTO		COMPRIM (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)	Obs	TOTAL
CASA DE MÁQUINAS		2,50	2,50	6,25		6,25
TUB. ENTERRADA-ANEXO 15 E 16 (FUNDOS)		96,45	0,50	48,23		48,23
TUB. ENTERRADA-ANEXO 16 (LAT. DIREITA)		33,14	0,50	16,57		16,57
TUB. ENTERRADA-ANEXO 15 ATÉ ANEXO 14		59,20	0,50	29,60		29,60
TUB. ENTERRADA-ANEXO 14 ATÉ CENTRAL DE GÁS		17,30	0,50	8,65		8,65
TUB. ENTERRADA-ANEXO 14 ATÉ ANEXO 13		14,50	0,50	7,25		7,25
PAVILHÃO PRINCIPAL ATÉ CAPELA		27,04	0,50	13,52		13,52
TOTAL					130,06	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE	
1,03	01.050.0498-A	PROJETO BASICO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINE NTES		2,25	M2	
ELEMENTO		ÁREA		Quantidade	Obs	TOTAL
CMI		2,25		1,00		2,25
TOTAL					2,25	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	UNIDADE	
1,04	01.050.0537-A	PROJETO ESTRUTURAL BASICO PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000 M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACOR DO COM A ABNT		2,25	M2	
ELEMENTO		ÁREA		Quantidade	Obs	TOTAL
CMI		2,25		1,00		2,25
TOTAL					2,25	